

Затверджено  
Директор з КБ та І  
АТ "ПОЛТАВА ОБЛЕНЕРГО"

Г.ЛАРИН 2024г



2024p

2024p

на капітальний ремонт будівельної частини ПС В.Рублівка 35/10 кВ Котелевської дільниці  
Полтавської об'єднаної філії АТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО.

### Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<b>Розділ №1. Відбортівка 1Т</b>			
1.	Відновлення поверхні відбортівки цементно-піщаним розчином товщиною шара до 20 мм.	м2	3,2	
2.	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,0653	
3.	Виймка досипки щебеневі фракція 20-40 (Н=100мм)	м3	1,8	
4.	Улаштування досипки щебеневі фракція 40-70 М600 (Н=150мм)	м3	2,7	
5.	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	3,105	
6.	Очищення поверхні відбортівки маслоприймача від бруду (50%)	м2	7	
7.	Вапнянняне пофарбування відбортівки маслоприймача	м2	14	
8.	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00255	
	<b>Розділ №2. Стійка порталів (410х410мм) 2 шт. Н=8000</b>			
9.	Підсилення бетонних опор сталевими обоймами при виконанні робіт поблизу об'єктів, що знаходяться під високою напругою, що пов'язано з обмеженням дій працюючих вимогами техніки безпеки	т	0,278	
10.	Кутик металевий 50х50х5	т	0,242	
11.	Полоса металева 50х5	т	0,036	
12.	Фарбування сталевих балок, суриком за 2 рази (за 1 раз)	м2	14,4	
13.	Затирання цементно-піщаним розчином стійок	м2	32,8	
14.	Готування цементного розчину вручну	м3	0,01	
15.	Суміш цементно-піщана	м3	0,01	
16.	Фарбування емульс. сумішами з підготовленням поверхні	м2	32,8	
17.	Фарба емульсійна Фасад-ультра Polsfarb (сіра)	т	0,0125	
	<b>Розділ №3. Стійки під обладнання (250х250мм) 4 шт. Н=700 (В2-35)</b>			
18.	Підсилення бетонних опор сталевими обоймами при виконанні робіт поблизу об'єктів, що знаходяться під високою напругою, що пов'язано з обмеженням дій працюючих вимогами техніки безпеки	т	0,055	
19.	Кутик металевий 50х50х5	т	0,042	
20.	Полоса металева 50х5	т	0,013	
21.	Фарбування сталевих балок, суриком за 2 рази (за 1 раз)	м2	1,2	

1	2	3	4	5
22	Затирання цементно-піщаним розчином стійок	м2	2,8	
23	Готування цементного розчину вручну	м3	0,001	
24	Суміш цементно-піщана	м3	0,001	
25	Фарбування емульс. сумішами з підготовленням поверхні	м2	2,8	
26	Фарба емульсійна Фасад-ультра Polsfarb (сіра)	т	0,0011	
<b>Розділ №4. Стійки під обладнання (250х250мм) 3 шт. Н=3000 (АР-2, РВП1Т)</b>				
27	Підсилення бетонних опор сталевими обоймами при виконанні робіт поблизу об'єктів, що знаходяться під високою напругою, що пов'язано з обмеженням дій працюючих вимогами техніки безпеки	т	0,151	
28	Куттик металевий 50х50х5	т	0,136	
29	Полоса металева 50х5	т	0,015	
30	Фарбування сталевих балок, суриком за 2 рази (за 1 раз)	м2	7,2	
31	Затирання цементно-піщаним розчином стійок	м2	9,1	
32	Готування цементного розчину вручну	м3	0,003	
33	Суміш цементно-піщана	м3	0,003	
34	Фарбування емульс. сумішами з підготовленням поверхні	м2	9,1	
35	Фарба емульсійна Фасад-ультра Polsfarb (сіра)	т	0,0035	
36	Прибирання сміття	т	0,3	
37	Навантаження сміття вручну	т	0,3	
38	Перевезення сміття до 10 км	т	0,3	

Перевірив: Заст. начальника СП

В. КАМІНСЬКИЙ

Комісія: Інженер 2 к. ГР, УКБ

В. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

Інженер 2 к. ГРБіС, ВЕБіС

В. ЛОГВІН