

Затверджено
Директор технічний
АТ «ПОЛТАВАОБЛ

Затверджено
Директор з захисту активів
АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
А.ВЛАСЮК

Затверджено
Директор з забезпечення діяльності
АТ "ПІЛТАВА ОБЛЕНЕРГО"
В. КОСТРИЙЧУК

Затверджено
Директор з КБ та І
АТ "ПОРТАВА ОБЛЕНЕРГО"
Г. ЛАРИН

2024p

2024p 2024p

2024p

2024p

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ремонт будівельної частини ПС Вікторія 35/10 кВ Пирятинської дільниці Лубенської об'єднаної філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Відбортовка 1Т (4850х5250)			
1	Відкопування залізобетонної відбортовки	м3	1,94	
2	Розбирання залізобетонної відбортовки при виконанні робіт поблизу об'єктів, що знаходяться під високою напругою, що пов'язано з обмеженням дій працюючих вимогами техніки безпеки	м3	1,94	
3	Улаштування стрічкового фундаменту під відбортовку (Н=200мм, В=200мм), клас бетону В15, з армуванням кутів	м3	0,78	
4	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,8	
5	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (Н=300 мм, В=200 мм), клас бетону В15, з армуванням кутів	м3	1,16	
6	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	1,183	
7	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0054	
8	Валпнянняне пофарбування відбортовки маслоприймача	м2	15,5	
9	Виїмка досипки щебеневої фракція 20-40 (Н=100мм)	м3	1,39	
10	Улаштування досипки щебеневої фракція 40-70 М600 (Н=150мм)	м3	2,09	
11	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	2,4035	
	Розділ №2. Відбортовка 2Т (4800х6200)			
12	Відкопування залізобетонної відбортовки	м3	2,12	
13	Розбирання залізобетонної відбортовки при виконанні робіт поблизу об'єктів, що знаходяться під високою напругою, що пов'язано з обмеженням дій працюючих вимогами техніки безпеки	м3	2,12	
14	Улаштування стрічкового фундаменту під відбортовку (Н=200мм, В=200мм), клас бетону В15, з армуванням кутів	м3	0,85	
15	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,867	
16	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (Н=300 мм, В=200 мм), клас бетону В15, з армуванням кутів	м3	1,27	
17	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	1,3	
18	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0054	
19	Валпнянняне пофарбування відбортовки маслоприймача	м2	17	

1	2	3	4	5
20	Віімка досипки щебеневої фракція 20-40 (H=100мм)	м3	1,78	
21	Улаштування досипки щебеневої фракція 40-70 М600 (H=150мм)	м3	2,68	
22	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	3,082	
Розділ №3. Плити лотка				
23	(Демонтаж) Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	шт	15	
24	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	шт	15	
25	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0,021	
26	Плита перекриття каналів 1000х500, тип УБК-5	шт	15	
Розділ №4. Будівля з обладнанням RTU-560				
27	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
28	Заповнення (кладка) цеглою віконних прорізів, товщ. стіни 65мм	м3	0,0975	
29	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	м3	0,0234	
30	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	39	
31	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін фасадів	м2	1,5	
32	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-піщаним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	1,5	
33	Готування цементного розчину вручну	м3	0,0511	
34	Суміш цементно-піщана	м3	0,0511	
35	Вапняне фарбування нових фасадів з рихтувань з підготовленням поверхні	м2	1,5	
36	Вапняне фарбування поверхонь усередині будівлі	м2	1,5	
37	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0006	
38	Прибирання сміття	т	4,65	
39	Навантаження сміття вручну	т	4,65	
40	Перевезення сміття до 10 км	т	4,65	

Перевірів: Заст. начальника СП

В. КАМІНСЬКИЙ

Комісія: Інженер 2 к. ГР, УКБ

В. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

Інженер 2 к. ГРБіС, ВЕБіС

В. ЛОГВІН